

Disposizioni sulla supervisione del cantiere, sul lavaggio mezzi e sugli eventuali percorsi pedonali di accesso

Emessa da:	PH Movimento
Volume DDS:	4 – Cantieri in airside
Rif. Par.:	4.1.11 - 4.1.12 - 4.2.6 - 4.2.7

*I paragrafi 4.1.11 - 4.1.12 - 4.2.6 - 4.2.7 si aggiungono come segue
(testo aggiunto/aggiornato evidenziato in grigio)*

4.1.11. La sicurezza operativa ADR-ISE può richiedere, specificandolo nel VAL (Modulo F01 “Controllo Lavori – consegna cantiere”), l’assistenza continuativa per aspetti di Safety del cantiere che può ricadere sul Direttore lavori o sul RUP/Responsabile lavori per tutta la durata del cantiere.

4.1.12. La supervisione tecnica da parte del Direttore lavori o del RUP/Responsabile lavori deve essere prevista per tutte le fasi critiche di realizzazione del cantiere.

4.2.6. È responsabilità della Ditta esecutrice garantire il lavaggio dei mezzi utilizzati in cantiere prima dell’uscita dal cantiere stesso per ridurre il rischio di generazione FOD al di fuori dell’area, in particolare sul percorso di accesso/uscita all’area di cantiere.

4.2.7 A seconda della posizione del cantiere sarà possibile prevedere un accesso a piedi al cantiere per la quale deve essere eseguita una verifica di idoneità da parte di ADR-ISE sicurezza operativa ed essere previsto nel VAL (Modulo F01 “Controllo Lavori – consegna cantiere”).

4.2.8 è responsabilità del Direttore lavori o del RUP/Responsabile lavori eseguire un briefing a tutti i lavori coinvolti nel cantiere sulle prescrizioni contenute nel VAL.